PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TILIAS

Obra: Fechamento perimetral em Gradil - Centro Esportivo Gabriel Hausberger
Município: Treze Tílias
Endereço: Rua Caçador, esquina com a Rua Dr. Gaspar Coutinho, nº424 - bairro Santa Catarina
Orçamento base: Preço de Mercado

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	REFERÊNCIA
1.1	* 110,00m de gradil galvanizado com pintura eletrostática, cor Verde. Painéis de 2,5m, Malha 5x20 no fio 4,30mm, com altura de 2,03m, fixados em Postes galvanizados de 40x60X1,25mm, pintura eletrostática e tampa plástica na parte superior na cor verde. * 110,00m de viga baldrame 25cm pré-fabricada medindo 25cm de altura, largura interna 8cm, externa 14cm, com estrutura armada de ferragem e A12acabamento liso. * 02 portões fabricados com perfil em metalão 40x60(2mm) nos quadros e as colunas em perfil de metalão 40x60(2mm). (01 peça de 1,50 x 2,28 altura e 01 peça de 3,00x2,28 altura pintado e montado no local). Já incluso mão de Obra para execução.	m	110,80	49.099,00	49.099,00	Merc.
				TOTAL Orçamento	**49.099,00**	

Treze Tílias, 02 de março de 2018

Eng.º Gilberto Hoffelder Junior
CREA /SC 086322-7

Mauro Dresch
Prefeito