



### CONVENÇÕES

- Dispositivo de Drenagem Novo
- +++ Estaqueamento
- Meio-Fio
- ⬆ Poste Existente/Relocado
- ⊗ PV - Poço de Visita
- Tubos Ø400mm a Executar
- ⊙ Boca de Lobo Tipo 1

ESTACA QUANTITATIVOS DRENAGEM	0+0,000		7+5,000	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
BOCA DE LOBO TIPO I A EXECUTAR	7,00	Un.	7,00	Un.
ESCAVAÇÃO DE VALAS	65,46	m3	65,46	m3
PARALELEPÍPEDOS A REMOVER	39,20	m2	39,20	m2
REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA	4,70	m3	4,70	m3
REATERRO DE VALA COM BRITA Nº2	31,85	m3	31,85	m3
REATERRO DE VALA COM RACHÃO	5,88	m3	5,88	m3
TUBOS DE CONCRETO DE Ø 400 mm	49,00	m	49,00	m

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

PREFEITO MUNICIPAL



Projeto: ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8  
ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5  
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8  
LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7  
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

Desenho:  
FELIPE L. PARISOTO

Data:  
OUTUBRO DE 2020

Revisão:  
--

Escala:  
1/500

Projeto:  
DRENAGEM

Trecho  
Est. 0+0,000 - 7+5,000

Prancha:

DRE.  
01/02