



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DOS IMIGRANTES, AUGUST FELDER, RUA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DOS IMIGRANTES, AUGUST	MUNICÍPIO / UF TREZE TÍLIAS/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DOS IMIGRANTES, AUGUST FELDER, RUA ARMANDO VICTOR TORRI E RUA									212.724,91	
1.			PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DOS IMIGRANTES, AUGUST FELDER, RUA ARMANDO VICTOR TORRI E RUA HUBERT FELDER				-		212.724,91	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS				-		1.056,80	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, CONFORME PADRÃO AMMOC	M2	2,50	280,00	BDI 1	355,99	889,98	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	439,00	0,30	BDI 1	0,38	166,82	RA
1.2.			SINALIZAÇÃO DE OBRAS				-		1.017,20	
1.2.1.	SINAPI	97053	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	40,00	20,00	BDI 1	25,43	1.017,20	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-		10.145,04	
1.3.1.	SINAPI	98525	REMOÇÃO DE ARBUSTOS E ARVORES, E CAMADA VEGETAL	M2	187,00	0,25	BDI 1	0,32	59,84	RA
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 2KM	M3XKM	374,00	1,00	BDI 1	1,27	474,98	RA
1.3.3.	DEINFRA	42544	DEMOLICAO DE CALÇADAS E MEIO FIOS EXISTENTES	M3	36,49	200,00	BDI 1	254,28	9.278,68	RA
1.3.4.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	47,43	3,50	BDI 1	4,45	211,06	RA
1.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE DE MATERIAL DEMOLIDO, DMT = 2 KM	M3XKM	94,87	1,00	BDI 1	1,27	120,48	RA
1.4.			MEIO FIO				-		5.193,73	
1.4.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	M	157,10	26,00	BDI 1	33,06	5.193,73	RA
1.5.			PASSEIOS				-		144.692,78	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	539,87	1,20	BDI 1	1,53	826,00	RA
1.5.2.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA LASTRO DE FUNDO	M3	32,39	60,00	BDI 1	76,28	2.470,71	RA
1.5.3.	SINAPI	72893	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE RACHÃO PARA BASE, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	32,39	2,00	BDI 1	2,54	82,27	RA
1.5.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	647,84	0,95	BDI 1	1,21	783,89	RA
1.5.5.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	58,19	52,00	BDI 1	66,11	3.846,94	RA
1.5.6.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M2	539,87	70,00	BDI 1	89,00	48.048,43	RA
1.5.7.	SINAPI	101033	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM E LARGURA 2,00 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 11,80 M2 (NBR 9050/2015)	UN	6,00	500,00	BDI 1	635,70	3.814,20	RA
1.5.8.	SINAPI	95031	PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *25 X 25 X 2,5*CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3 CM E REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSO COLCHÃO	M2	14,80	100,00	BDI 1	127,14	1.881,67	RA
1.5.9.	SINAPI	98658	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO COM 60 CM DE ALTURA E CHUMBAMENTO NA ESTRUTURA EXISTENTE	M	153,00	420,00	BDI 1	533,99	81.700,47	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DOS IMIGRANTES, AUGUST FELDER, RUA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DOS IMIGRANTES, AUGUST	MUNICÍPIO / UF TREZE TÍLIAS/SC	BDI 1 27,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA DOS IMIGRANTES, AUGUST FELDER, RUA ARMANDO VÍCTOR TORRI E RUA									212.724,91	
1.5.10.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	51,25	19,00	BDI 1	24,16	1.238,20	RA
1.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	50.619,36	
1.6.1.	AMMOC	46	LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	4,00	300,00	BDI 1	381,42	1.525,68	RA
1.6.2.	DEINFRA	42654	TAMPA DE CONCRETO 1,00 X 1,00 X 0,1 (MOLDADA NA OBRA)	UN	1,00	118,00	BDI 1	150,03	150,03	RA
1.6.3.	AMMOC	89	MURETA GUIA DE CONTENÇÃO H: 1,20 M, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE BARBACÃS A CADA 2M, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E REATERRO COM PEDRA ARRUMADA - MEDIDAS CONFORME PROJETO	M	80,20	480,00	BDI 1	610,27	48.943,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TREZE TÍLIAS/SC
Local
quarta-feira, 28 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: 139164-0
ART/RRT: 7565679-4