



CONVENÇÕES

- Caixa
- Calçada a Demolir
- Contrapiso
- Estaqueamento
- Guia de Balizamento
- Lajota Tátil Alerta
- Lajota Tátil Direcional
- Meio-Fio
- Mureta
- Poste
- Rampa de Acesso de Veículos
- Remção de Camada Vegetal

ESTACA QUANTITATIVOS PASSEIOS	0+0,000		10+0,000		10+0,000		21+19,000	
	TRECHO		ACUMULADO		TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.
ÁREA DE PASSEIO	226,32	m2	226,32	m2	313,55	m2	539,87	m2
ÁREA DE PISO ARMADO Esp. 6cm	58,19	m2	58,19	m2	-	m2	58,19	m2
CAIXA	2,00	Un.	2,00	Un.	2,00	Un.	4,00	Un.
CALÇADA A DEMOLIR	105,05	m2	105,05	m2	91,07	m2	196,12	m2
GUIA DIRECIONAL	66,80	m	66,80	m	86,20	m	153,00	m
LAJOTA TÁTIL ALERTA	0,70	m2	0,70	m2	0,70	m2	1,40	m2
LAJOTA TÁTIL DIRECIONAL	9,60	m2	9,60	m2	3,80	m2	13,40	m2
MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO	74,70	m	74,70	m	82,40	m	157,10	m
MEIO-FIO A REMOVER	74,70	m	74,70	m	82,40	m	157,10	m
MURETA	12,00	m	12,00	m	68,20	m	80,20	m
PINTURA GUIA DIRECIONAL/MURO	19,04	m2	19,04	m2	32,21	m2	51,25	m2
RAMPA	4,00	Un.	4,00	Un.	2,00	Un.	6,00	Un.
REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	-	m2	-	m2	93,50	m2	93,50	m2
TAMPA PARA CAIXA CEGA 1x1x0,1m	1,00	Un.	1,00	Un.	-	Un.	1,00	Un.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

PREFEITO MUNICIPAL



Projeto: ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

Desenho:
FELIPE L. PARISOTO

Data:
OUTUBRO DE 2020

Revisão:
--

Escala:
1/500

Projeto:
PASSEIOS

Trecho
Est. 10+0,000 - 21+19,000

Prancha:

GEO.
02/04