



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA	MUNICÍPIO / UF TREZE TÍLIAS/SC	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA									153.684,50	
1.			REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA					-	153.684,50	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	619,35	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	200,00	BDI 1	247,74	619,35	RA
1.2.			DRENAGENS					-	11.415,62	
1.2.0.1.	SINAPI	72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA ATE 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	33,47	9,00	BDI 1	11,15	373,13	RA
1.2.0.2.	SINAPI-I	38054	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	M	76,00	31,16	BDI 1	38,60	2.933,44	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS. AF_11/2017	M	76,00	3,50	BDI 1	4,34	329,49	RA
1.2.0.4.	SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	53,50	8,78	BDI 1	10,87	581,72	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97127	ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *100* MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	53,50	3,50	BDI 1	4,34	231,95	RA
1.2.0.6.	SINAPI	73881/1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	175,92	5,00	BDI 1	6,19	1.089,56	RA
1.2.0.7.	SINAPI-I	4718	REATERRO DE VALAS COM PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	M3	9,30	62,70	BDI 1	77,67	722,30	RA
1.2.0.8.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,30	3,50	BDI 1	4,34	40,32	RA
1.2.0.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	93,00	1,20	BDI 1	1,49	138,24	RA
1.2.0.10.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	3,00	72,23	BDI 1	89,47	268,41	RA
1.2.0.11.	AMMOC	80	CAIXA DE CEGA EM CONCRETO ARMADO (C=0,4m x L=0,40m x H=0,40m), CONFORME DETALHAMENTO	UN	6,00	450,00	BDI 1	557,42	3.344,49	RA
1.2.0.12.	AMMOC	82	CAIXA CEGA - EM CONCRETO ARMADO (C=0,8m x L=0,80M x H=1,00m) TUBO 400MM, CONFORME DETALHAMENTO	UN	1,00	1.100,00	BDI 1	1.362,57	1.362,57	RA
1.3.			QUADRA DE ESPORTES					-	79.230,59	
1.3.1.			BASE BRITADA E GRAMA SINTÉTICA					-	27.452,93	

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA	MUNICÍPIO / UF TREZE TÍLIAS/SC	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA									153.684,50	
1.3.1.1.	SINAPI	87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	12,00	71,62	BDI 1	88,72	1.064,62	RA
1.3.1.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	24,00	7,34	BDI 1	9,10	218,31	RA
1.3.1.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	24,00	30,49	BDI 1	37,76	906,30	RA
1.3.1.4.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	24,00	2,04	BDI 1	2,53	60,72	RA
1.3.1.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,00	12,33	BDI 1	15,27	366,59	RA
1.3.1.6.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - AF_11/2019	M3	20,00	108,52	BDI 1	134,42	2.688,44	RA
1.3.1.7.	SINAPI-I	4741	REGULARIZAÇÃO COM PÓ DE PEDRA	M3	4,00	55,00	BDI 1	68,13	272,51	RA
1.3.1.8.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	24,00	3,50	BDI 1	4,34	104,05	RA
1.3.1.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	480,00	1,20	BDI 1	1,49	713,49	RA
1.3.1.10.	COTAÇÃO	86 AMMOC	GRAMA SINTÉTICA, ALTURA/ESPESSURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MÍNIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALAÇÃO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM))	M2	200,00	85,00	BDI 1	105,29	21.057,90	RA
1.3.2.			FECHAMENTOS					-	51.777,66	
1.3.2.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (INCLUSIVE FIXAÇÃO E PORTÃO). AF_03/2021	M2	300,00	135,00	BDI 1	167,22	50.167,35	RA
1.3.2.2.	DEINFRA	43870	REDE DE NYLON PARA PROTEÇÃO COM ESTRUTURA PARA COBERTURA DE QUADRA, FIO 2MM, MALHA 15X15CM	M2	200,00	6,50	BDI 1	8,05	1.610,31	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA	MUNICÍPIO / UF TREZE TÍLIAS/SC	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA									153.684,50	
1.4.			PLAYGROUND					-	7.687,09	
1.4.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	2.117,84	
1.4.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	189,97	9,00	BDI 1	11,15	2.117,84	RA
1.4.2.			CAIXA DE AREIA					-	5.569,24	
1.4.2.1.	AMMOC	138	ALAMBRADO COM MOUROES EM CONCRETO, CHUMBADOS EM CONCRETO, MURETA EM BLOCOS COM CINTA DE AMARRAÇÃO, ACABAMENTO COM CHAPISCO, EMBOCO E PINTURA (H=0,50M) E TELA EM ARAME GALVANIZADO H=1,50M, FIXADA COM ARAME INCLUSO ESTICADORES	M	18,50	226,39	BDI 1	280,42	5.187,85	RA
1.4.2.2.	SINAPI-I	367	AREIA GROSSA PARA CANCHA	M3	3,31	81,04	BDI 1	100,38	332,25	RA
1.4.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33,06	1,20	BDI 1	1,49	49,14	RA
1.5.			ESPAÇO CONVIVÊNCIA					-	13.527,78	
1.5.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	5.643,73	
1.5.1.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	86,70	0,55	BDI 1	0,68	59,17	RA
1.5.1.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	86,70	52,00	BDI 1	64,41	5.584,56	RA
1.5.2.			BANCOS DE CONCRETO					-	1.566,69	
1.5.2.1.	SINAPI	87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,51	71,62	BDI 1	88,72	488,84	RA
1.5.2.2.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA PREENCHIMENTO DE BANCOS	M3	2,11	62,70	BDI 1	77,67	163,88	RA
1.5.2.3.	SINAPI	94969	CONCRETAGEM DE ASSENTO DOS BANCOS FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	0,23	320,97	BDI 1	397,58	91,44	RA
1.5.2.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,51	7,34	BDI 1	9,10	50,12	RA
1.5.2.5.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,51	30,49	BDI 1	37,76	208,07	RA
1.5.2.6.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5,51	2,04	BDI 1	2,53	13,94	RA
1.5.2.7.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,51	12,33	BDI 1	15,27	84,16	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA	MUNICÍPIO / UF TREZE TÍLIAS/SC	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA									153.684,50	
1.5.2.8.	SINAPI-I	20205	ASSENTO DE BANCOS EM RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	89,00	3,34	BDI 1	4,14	368,66	RA
1.5.2.9.	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	4,69	16,80	BDI 1	20,81	97,58	RA
1.5.3.			EQUIPAMENTOS GERAIS					-	6.317,37	
1.5.3.1.	COTAÇÃO	84 AMMOC	CONJUNTO DE MESA E BANQUETAS DE CONCRETO ARMADO PARA ÁREAS EXTERNAS (QUATRO LUGARES). TAMPO MESA 0,8X0,80M, ASSENTOS 0,30X0,40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	950,00	BDI 1	1.176,77	2.353,53	RA
1.5.3.2.	AMMOC	173	BANCO PARA PRAÇA COM APOIO EM CONCRETO E ASSENTO COM RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA COM CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS, DIMENSÕES: 1,50X0,45X0,45, CONFORME DETALHE EM PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	540,00	BDI 1	668,90	2.675,59	RA
1.5.3.3.	COTAÇÃO	85 AMMOC	LIXEIRA COM BASE EM AÇO CARBONO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA E CESTO (DIAMETRO 0,35M, ALTURA 0,45M) EM MADEIRA ITAÚBA PINTADA COM ACETOL. ALTURA TOTAL 1,20 M. CAPACIDADE 40L - CONFORME DETALHE EM PROJETO	UN	2,00	520,00	BDI 1	644,12	1.288,25	RA
1.6.			RAMPAS DE ACESSO					-	7.550,95	
1.6.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,90	90,00	BDI 1	111,48	211,82	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	38,04	80,00	BDI 1	99,10	3.769,61	RA
1.6.0.3.	SINAPI	87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	15,18	71,62	BDI 1	88,72	1.346,74	RA
1.6.0.4.	AMMOC	66	GUIA DE BALIZAMENTO 5CM X 15CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, MOLDADO IN LOCO, COM PINTURA ACRILICA PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO, COR AMARELA	M	9,51	21,98	BDI 1	27,23	258,96	RA
1.6.0.5.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	30,37	7,34	BDI 1	9,10	276,26	RA
1.6.0.6.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	30,37	30,49	BDI 1	37,76	1.146,84	RA
1.6.0.7.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	30,37	2,04	BDI 1	2,53	76,84	RA
1.6.0.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,37	12,33	BDI 1	15,27	463,88	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA	MUNICÍPIO / UF TREZE TÍLIAS/SC	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA									153.684,50	
1.7.			MUROS DE DIVISA LATERAL RAMPA						4.307,17	
1.7.0.1.	SINAPI	95955	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA MURO	M3	1,19	1.457,57	BDI 1	1.805,49	2.148,53	RA
1.7.0.2.	SINAPI	87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	9,90	71,62	BDI 1	88,72	878,31	RA
1.7.0.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	19,80	7,34	BDI 1	9,10	180,11	RA
1.7.0.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	19,80	30,49	BDI 1	37,76	747,70	RA
1.7.0.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	19,80	2,04	BDI 1	2,53	50,09	RA
1.7.0.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,80	12,33	BDI 1	15,27	302,43	RA
1.8.			MURETAS, FLOREIRAS E JARDINAGENS						11.094,22	
1.8.0.1.	AMMOC	83	MURETA PARA CANTEIRO H:15CM, INCLUSO, CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA	M	74,40	19,71	BDI 1	24,42	1.816,69	RA
1.8.0.2.	SINAPI	87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	38,34	57,65	BDI 1	71,41	2.737,71	RA
1.8.0.3.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	36,36	34,57	BDI 1	42,82	1.557,03	RA
1.8.0.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	76,68	7,34	BDI 1	9,10	697,51	RA
1.8.0.5.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	38,34	30,49	BDI 1	37,76	1.447,81	RA
1.8.0.6.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	38,34	2,04	BDI 1	2,53	97,00	RA
1.8.0.7.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,34	12,33	BDI 1	15,27	585,62	RA
1.8.0.8.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	193,29	9,00	BDI 1	11,15	2.154,85	RA
1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						18.251,72	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA	MUNICÍPIO / UF TREZE TÍLIAS/SC	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA									153.684,50	
1.9.0.1.	AMMOC	72	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA POSTE PADRÃO CELESC	UN	1,00	2.159,59	BDI 1	2.675,08	2.675,08	RA
1.9.0.2.	SINAPI-I	39800	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	63,72	BDI 1	78,93	78,93	RA
1.9.0.3.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	21,32	BDI 1	26,41	26,41	RA
1.9.0.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,20	BDI 1	16,35	49,04	RA
1.9.0.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,02	BDI 1	14,89	14,89	RA
1.9.0.6.	SINAPI	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO (04 BRAÇOS), FLANGEADO, H=6M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME DETALHE EM PROJETO	UN	2,00	3.023,93	BDI 1	3.745,74	7.491,47	RA
1.9.0.7.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	24,83	BDI 1	30,76	61,52	RA
1.9.0.8.	DEINFRA	42883	POSTE 9,00M COM 4 REFLETORES 200 WATTS PARA QUADRA DE ESPORTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME DETALHE EM PROJETO	UN	1,00	3.372,86	BDI 1	4.177,96	4.177,96	RA
1.9.0.9.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA ESPECÍFICA PARA ÁREA EXTERNA (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	43,61	BDI 1	54,01	216,05	RA
1.9.0.10.	SINAPI	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	94,00	7,82	BDI 1	9,68	910,37	RA
1.9.0.11.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	9,70	BDI 1	12,01	60,07	RA
1.9.0.12.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	222,00	6,98	BDI 1	8,65	1.920,13	RA
1.9.0.13.	SINAPI-I	3380	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	5,00	42,00	BDI 1	52,03	260,13	RA
1.9.0.14.	SINAPI-I	34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÆMOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	5,00	50,00	BDI 1	61,94	309,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA	MUNICÍPIO / UF TREZE TÍLIAS/SC	BDI 1 23,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA ALVORADA									153.684,50

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TREZE TÍLIAS/SC

Local

segunda-feira, 10 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 7785240-5

RECURSO
↓