

Nº OPERAÇÃO 1073141-22	Nº SICONV 906269	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS DO LOTEAMENTO ALVORADA - LOTE 1			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2021.xls')	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS DO LOTEAMENTO ALVORADA - LOTE 1	MUNICÍPIO / UF TREZE TÍLIAS-SC	BDI 1 23,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS DO LOTEAMENTO ALVORADA - LOTE 1									250.725,36	
1.			CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS DO LOTEAMENTO ALVORADA - LOTE 1					-	250.725,36	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	798,60	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA	M2	2,88	225,00	BDI 1	277,29	798,60	RA
1.2.			PREPARO DA SUPERFÍCIE					-	9.767,00	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	986,59	1,61	BDI 1	1,98	1.953,45	RA
1.2.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	98,66	4,47	BDI 1	5,51	543,62	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 2 KM	M3XKM	197,31	1,56	BDI 1	1,92	378,84	RA
1.2.4.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	361,93	13,72	BDI 1	16,91	6.120,24	RA
1.2.5.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	36,19	5,82	BDI 1	7,17	259,48	RA
1.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 1 KM	M3XKM	36,19	1,56	BDI 1	1,92	69,48	RA
1.2.7.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE RAMPAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,46	236,65	BDI 1	291,65	425,81	RA
1.2.8.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	1,46	5,82	BDI 1	7,17	10,47	RA
1.2.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 2 KM	M3XKM	2,92	1,56	BDI 1	1,92	5,61	RA
1.3.			CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS					-	211.690,31	
1.3.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM	M3	49,34	105,39	BDI 1	129,88	6.408,28	RA
1.3.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR, EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	49,34	4,47	BDI 1	5,51	271,86	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM	M3XKM	986,59	1,56	BDI 1	1,92	1.894,25	RA
1.3.4.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M2	1.348,52	98,54	BDI 1	121,44	163.764,27	RA
1.3.5.	AMMOC	66	GUIA DE BALIZAMENTO 5CM X 15CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, MOLDADO IN LOCO, COM PINTURA ACRILICA PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO, COR AMARELA	M	476,62	23,14	BDI 1	28,52	13.593,20	RA
1.3.6.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO - FAIXA AMARELA EM GUIAS DE BALIZAMENTO E EM MUROS	M2	61,96	20,00	BDI 1	24,65	1.527,31	RA
1.3.7.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	130,23	133,23	BDI 1	164,19	21.382,46	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073141-22	Nº SICONV 906269	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS DO LOTEAMENTO ALVORADA - LOTE 1			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2021.xls')	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS DO LOTEAMENTO ALVORADA - LOTE 1	MUNICÍPIO / UF TREZE TÍLIAS-SC	BDI 1 23,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS DO LOTEAMENTO ALVORADA - LOTE 1									250.725,36	
1.3.8.	SINAPI	101032	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015)	UN	6,00	385,25	BDI 1	474,78	2.848,68	RA
1.4.			MEIO FIO					-	28.469,45	
1.4.1.	DEINFRA	42525	ARRANCAMENTO DE MEIO FIO	M	171,93	10,56	BDI 1	13,01	2.236,81	RA
1.4.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO	M3	7,06	107,85	BDI 1	132,91	938,34	RA
1.4.3.	AMMOC	175	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	326,53	39,24	BDI 1	48,36	15.790,99	RA
1.4.4.	AMMOC	177	MEIO-FIO EM CONCRETO 15 MPA, MOLDADO IN LOCO SOBRE MEIOS FIOS EXISTENTES, DIMENSÕES 10X15 CM (LARGURA X ALTURA)	M	292,77	26,34	BDI 1	32,46	9.503,31	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TREZE TÍLIAS-SC
Local

quinta-feira, 2 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0
ART/RRT: 7797441-5

RECURSO
↓