I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TILIAS	CERCAMENTO DA ESCOLA IRMÃ FILOMENA RABELO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-21 (N DES.)	CERCAMENTO DA ESCOLA IRMÃ FILOMENA RABELO	TREZE TILIAS/SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CERCAMENTO DA ESCOLA IRMÃ FILOMENA RABELO									**40.358,95**	
1.			**CERCAMENTO DA ESCOLA IRMÃ FILOMENA RABELO**					**-**	**40.358,95**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**957,60**	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,50	310,05	BDI 1	383,04	957,60	RA
1.2.			**CERCAMENTO**					**-**	**39.401,35**	
1.2.1.	COTAÇÃO	40 AMMOC	GRADIL PARA CERCAMENTO H=1,53MX 2,50M LARGURA EM ARAME GALVANIZADO COM FOSFOTIZAÇÃO. PINTURA E REVESTIMENTO EM POLIESTER INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	23,00	362,90	BDI 1	448,33	10.311,59	RA
1.2.2.	COTAÇÃO	114 AMMOC	GRADIL PARA CERCAMENTO H=2,03MX 2,50M LARGURA EM ARAME GALVANIZADO COM FOSFOTIZAÇÃO. PINTURA E REVESTIMENTO EM POLIESTER INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	17,00	399,00	BDI 1	492,92	8.379,64	RA
1.2.3.	COTAÇÃO	41 AMMOC	POSTE PARA CERCAMENTO EM TUBO GALVANIZADO E=1,58MM PINTADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV E ACESSORIOS E INSTALAÇÃO	UN	24,00	110,20	BDI 1	136,14	3.267,36	RA
1.2.4.	COTAÇÃO	115 AMMOC	POSTE PARA CERCAMENTO EM TUBO GALVANIZADO E=2,08MM PINTADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV E ACESSORIOS E INSTALAÇÃO	UN	22,00	129,20	BDI 1	159,61	3.511,42	RA
1.2.5.	COTAÇÃO	116 AMMOC	TAMPA DE NAYLON POLIAMIDA	UN	46,00	2,85	BDI 1	3,52	161,92	RA
1.2.6.	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	276,00	1,88	BDI 1	2,32	640,32	RA
1.2.7.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE ARAME GALVANIZADO COM FOSFOTIZAÇÃO, PINTURA E REVESTIMENTO EM POLIESTER VERDE, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	23,20	388,72	BDI 1	480,22	11.141,10	RA
1.2.8.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	22,65	BDI 1	27,98	1.119,20	RA
1.2.9.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	17,58	BDI 1	21,72	868,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=83797191000949, CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: AMMOC
Data: 2021-09-28 16:09:15

TREZE TILIAS/SC
Local

sexta-feira, 24 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: 7162436-1